

質問事項及び回答

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|---|---|
| <p>Q31</p> <p>現地は、1～3月の施工は難しいと思われます。現在想定されている工程表をご提示下さい。</p> | <p>A31</p> <p>工程については、現地を確認の上、以下の項目等を考慮の上、設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冬季の休工は考えておりません。 ・水路の付替は渇水期（2月～5月上旬）を想定しています。 ・町道の通行止めは原則不可です。 |
| <p>Q32</p> <p>特記仕様書 P.10 第2節造成工事 1.土工(2)掘削に「湧水等の排除を行う必要がある場合は、工事の支障とならない措置をとること。また、放流先の状況等について支障を与えない方法を講ずること。」と記載があります。施工時の放流先および排水経路は実施設計図 図番 108 の雨水集排水系統図に準じるという認識でよろしいでしょうか。異なる場合、放流先を具体的にご提示下さい。</p> | <p>A32</p> <p>雨水集排水施設を整備した後の放流先及び排水経路は、お見込みのとおりです。</p> <p>雨水集排水施設を整備する前の造成中については、布藤堰への流入をお見込みください。なお、具体的な放流方法については監督員と協議により決定します。</p> |
| <p>Q33</p> <p>特記仕様書 P.10 第2節造成工事 1.土工(2)掘削に「湧水等の排除を行う必要がある場合は、工事の支障とならない措置をとること。また、放流先の状況等について支障を与えない方法を講ずること。」と記載があります。放流時の排出基準を具体的にご提示下さい。</p> | <p>A33</p> <p>排出基準はありませんが、農用水路ですので農繁期における濁水処理（SS や pH）に配慮してください。なお、具体的については監督員との協議により決定します。</p> |
| <p>Q34</p> <p>設計書 第114号明細書に水替工としてポンプ据付・撤去が2箇所計上されていますが、設計図において、設置箇所が明示されておりません。布藤堰切換の仮設排水路への揚水に使用する2台でしょうか。異なる場合、設置箇所を具体的にご提示下さい。</p> | <p>A34</p> <p>お見込みのとおり。</p> |

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|--|---|
| <p>Q35</p> <p>社会的要請への対応に関する技術提案のうち、1. 工事現場および周辺における対策【町道及び付替道路の通行車両等の安全確保に関する提案】において対象となる町道の範囲をご提示願います。また、対象となる「通行車両等」とは、対象道路を通行する一般車両の他に何を含んでいるか、具体的にご提示下さい。</p> | <p>A35</p> <p>町道及び付替道路の範囲については、Q11の回答を参照ください。</p> <p>対象となる通行車両等とは、一般車両や工事車両を想定しています。</p> |
| <p>Q36</p> <p>特記仕様書P.5 第12交通安全に関する事項 1. 施工方法に「本組合の指定する町道より進入し」と記載があります。指定する町道の経路を地図上でご提示下さい。</p> | <p>A36</p> <p>Q12の回答を参照ください。</p> |
| <p>Q37</p> <p>社会的要請への対応に関する技術提案に、1. 工事現場および周辺における対策【町道及び付替道路の通行車両等の安全確保に関する提案】があります。標準として計画している交通誘導員の配置について、具体的にご提示下さい。</p> | <p>A37</p> <p>Q15の回答を参照ください。</p> |
| <p>Q38</p> <p>開発境界内への工事用道路を早期に確保するため、町道付替道路 No. 0～No. 3 付近の北東側（開発境界外）で伐採や道路拡幅を行うことは可能でしょうか。制約条件があれば、具体的にご提示下さい。</p> | <p>A38</p> <p>町道付替道路 No. 0～No. 3 北東側（開発境界外）での伐採や道路拡幅は原則不可です。</p> |
| <p>Q39</p> <p>施工計画検討のため、町道付替道路 No. 3 付近にある既設町道の橋の耐荷重が分かれば、ご提示下さい。</p> | <p>A39</p> <p>普通乗用車程度と想定してください。</p> |
| <p>Q40</p> <p>町道付替道路 No. 3 付近にある既設町道の橋の撤去は今回工事に含まれていないということですのでよろしいでしょうか。施工計画検討のため、この橋の撤去の時期について具体的にご提示下さい。</p> | <p>A40</p> <p>含みません。</p> |

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|--|--------------------------------------|
| <p>Q41 別紙添付資料 第 2 号内訳書、第 16 号内訳書について 種子散布工 t=3cm の記述とありますが、植生基材吹付工 (t=3cm) または種子散布工のどちらでしょうか。ご教示願います。</p> | <p>A41 種子散布工です。</p> |
| <p>Q42 発注仕様書 p7 6. 立地条件 1) 建設場所の配置および地質条件について 「環委第 22 号 最終処分場整備に係る測量および地質調査等業務委託 地質調査報告書」および「環委第 36 号 新最終処分場整備に係る実施設計書および最終発注仕様書等作成業務委託 地質調査報告書」を開示していただけますでしょうか。</p> | <p>A42 Q3 の回答を参照ください。</p> |