

添付資料⑧建築外部・内部標準仕上表

外部仕上げは下記を標準とする。

外壁	屋根
コンクリート打放し増打 20mm の上、防水型複層塗材 RE ALCの上、防水型複層塗材 E	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 0.8mm 折板葺き ALCの上、シート防水 コンクリート金ごてアスファルト防水の上、押えコンクリート

建築内部標準仕上表（工場諸室）内部仕上げは下記を標準とする。

No	室名	床	巾木	壁	天井	備考
1	ごみピット・各ピット	コンクリート金ごて	コンクリート打放し B 種	岩綿吸音版 50mm 貼り	直天	ごみ貯留目盛・スクリーン・トップライト・見学者窓、手摺
2	排水処理設備室	コンクリート金ごて一部耐薬品塗装	コンクリート打放し B 種一部耐薬品塗装			排水スクリーン、防水・防臭型マンホール
3	受配変電盤設備室	防塵塗装	防塵塗装立上げ			配線ピット
4	発電設備室					防音対策
5	電気設備室（受配変電盤設備室を除く）	帯電防止ビニル床タイル	ビニル巾木 H=60	コンクリート打放し B 種	化粧石膏ボード	配線ピット
6	燃焼設備室	コンクリート金ごて	コンクリート打放し B 種	構造体表し	直天	マシンハッチ
7	排ガス処理設備室	応用塗料（防塵）				マシンハッチ
8	機械諸室					必要に応じて、防音対策
9	ごみ投入ホップステージ	コンクリート金ごて				
10	プラットホーム	アスファルト下地、押えコンクリート 100～200mm の上防塵塗装（ケイ酸塩素コンクリート表面強化材）				排水溝・トップライト
11	プラットホーム監視室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード・ビニルクロス	化粧石膏ボード	
12	中央制御室・電算機室	フリーアクセスフロア下地タイルカーペット			岩綿吸音板（石膏ボード下地）	見学者窓、手摺
13	ごみクレーン操作室					
14	見学者通路	長尺シート				手摺

建築内部標準仕上表（管理諸室）内部仕上げは下記を標準とする。

No	室名	床	巾木	壁	天井	備考
1	玄関・玄関ホール	磁気質タイル・長尺シート	磁気質タイル H=100・ビニル巾木 H=60	石膏ボード・ビニルクロス	岩綿吸音板（石膏ボード下地）	靴摺マット（ステンレス）
2	作業員事務室	フリーアクセスフロア下地タイルカーペット	ビニル巾木 H=60			
3	会議室	長尺シート				スクリーンモニター、手摺
4	廊下・見学者ホール					見学者用 TV
5	更衣室				化粧石膏ボード	
6	休憩室	長尺シート・畳	ビニル巾木 H=60・畳寄せ			押入付
7	倉庫	長尺シート	ビニル巾木 H=60			
8	湯沸し室			耐水石膏ボード・耐水クロス	ケイカル板の上塗装	流し台・吊戸棚、ガス台、水切棚
9	洗濯・乾燥室				化粧石膏ボード	洗濯パン
10	男女便所・多目的便所	長尺シート（土足仕様：タイル、男子一部汚垂レ石）				トイレブース・大便器・小便器・洗面所・鏡
11	階段室	長尺シート	ビニル巾木 H=60	石膏ボード・ビニルクロス・複層塗材（E）ゆず肌	階段裏：塗装、最上階：化粧石膏ボード	手摺